

The logo for SILA, featuring the letters 'SILA' in a bold, white, sans-serif font on a dark teal square background.

l'oxygène
à la source

Déviation et redimensionnement du réseaux intercommunaux - Pose de collecteur

Rue du Printemps – Annecy-le-vieux – Annecy

Démarrage fixé au 23/09/2023 - Durée : 3 mois

Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Les caractéristiques techniques principales des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivantes :

Des travaux en impasse sont prévus pour la pose d'un collecteur de diamètre exceptionnel. Un collecteur de 200 mètres linéaires (ml) de diamètre 1000 millimètres (mm) sera installé avec une pente moyenne de 1 mm/m. En parallèle, 30 ml seront repris pour connecter sept branchements d'immeubles. Le désamiantage de 85 ml d'un collecteur en amiante/ciment de diamètre 250 mm sera également effectué. Pour gérer la déviation du réseau intercommunal, un pompage conséquent sera mis en place, incluant une double pompe avec alarme sur groupe électrogène silencieux. De plus, cinq chambres d'interconnexions sur mesure seront créées pour la récupération des branchements et des réseaux.

Raisons des travaux

- Déviation et redimensionnement du réseau intercommunal
- Pose d'un collecteur



Montant prévisionnel des travaux

730 000 € HT / TTC

Travaux financés par le SILA



LES ENTREPRISES
INTERVENANTES

CECCON

