

# Desserte eaux usées « Englannaz » TR1

Faverges

**Démarrage : 21/10/2024 Fin : 11/08/2025**

**12 mois de travaux prévus au marché**

## Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Le projet consiste en la réalisation de la première tranche de desserte d'eaux usées du lieu-dit «Englannaz», sur la commune de Faverges-Seythenex.

Il comprend la réalisation d'un réseau gravitaire sur 1370 ml de diamètre 200 mm en fonte ductile revêtement ciment alumineux, avec la réalisation de 45 branchements sur 400 ml de diamètre 160 mm en polypropylène. Ainsi que la réalisation d'un poste de refoulement et d'une canalisation de refoulement PEHD Ø90 mm sur une longueur de 892 ml.

Particularités du chantier :

- Une faible pente ( $\pm 1\%$ ) sur la quasi-totalité du projet et des profondeurs allant jusqu'à 4,80 m au niveau du poste de refoulement.
- 268 ml de collecteur sont situés sur des fonds privés.
- Tranchée commune pour les canalisations gravitaires et refoulement en banquette sur une longueur de 892 ml.
- Coordination avec le projet d'enfouissement des réseaux secs - SYANE

Une réunion publique est prévue le 30 septembre 2024 à Faverges pour informer et échanger avec les usagers impactés par les travaux.

Mise en place de déviations durant la durée des travaux, permettant de maintenir la circulation.

La tranche 2 des travaux fait actuellement l'objet d'une SUP (servitude d'utilité publique) pour l'obtention des servitudes de passage des réseaux d'eaux usées. Et fera l'objet d'un groupement de commande SYANE/Commune de Faverges-Seythenex/SILA.

## Raisons des travaux

Raccordement de 45 habitations au réseau collectif d'eaux usées.



## Montant prévisionnel des travaux :

**Lot 1 collecteur + refoulement EU :**

**999 323,80 € HT**

**Lot 2 poste de refoulement : 67 251,41 € HT**

Travaux financés à  
100% par le SILA