

**Démarrage : Mi-octobre 2024 Fin : 05/05/2026**

**18 mois de travaux prévus au marché**

## Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Le projet consiste en l'exécution de la desserte en eaux usées du lieu-dit « Le Plan – La Ouardaz », première tranche, sur la commune de Villaz.

Les travaux comprennent la réalisation d'un réseau gravitaire sur 2155 ml environ de diamètre 200 mm en fonte ductile revêtement ciment alumineux, incluant la réalisation de 53 branchements particuliers pour une longueur de branchement totale de 418 ml environ.

Ce chantier présente plusieurs particularités :

- 745 ml de collecteur situés sur des fonds privés.
- De fortes profondeurs ponctuelles (3 regards à 4 m de profondeur).
- Travaux en impasse avec de fortes profondeurs.
- Plus de 900 ml de collecteur situés sous la RD 175.

Une réunion publique est prévue début octobre en commune de Villaz pour informer et échanger avec les usagers impactés par les travaux.

Mise en place d'un alternat sur la RD 175 et de déviations ponctuelles durant la durée des travaux.

## Raisons des travaux

Raccordement de 53 habitations au réseau collectif d'eaux usées.



**Montant prévisionnel  
des travaux :**

**1 249 306,02 € HT**

Travaux financés à 65 % par le SILA  
et à 35 % par le département de Haute Savoie



**LES ENTREPRISES  
INTERVENANTES**

